

Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Likwidacja starego ogrodzenia		
1	KNR 2-25 0307/03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych (elementy metalowe złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora) 195*1,5	m2	292,500
		razem	m2	292,500
2	KNR 2-25 0308/02	Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych Analogia rozbiórka ogrodzenia murowanego (elemnty kute ogrodzenia złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora) (2,5+2,9+30)*1,8	m2	63,720
		razem	m2	63,720
3	KNR 2-01 0109/04	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych analogia ścinanie i karczowanie drzew i krzewów)	ha	0,600
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	25,000
		drenaż wzdłuż granicy z działką 4018/3		
5	KNKRB 1 0440/03	Drenaże kamienne na skarpach wylotu do rowu na 100m3 wykopu w skarpie (wykonaniwe drenażu zdłuż murku oporowego) analogia wykonanie drenażu z odprowadzaniem do istniejącej kanalizacji deszczowej) 32*0,3*1,5	m3	14,400
		razem	m3	14,400
		Ogrodzenie panelowe		
6	KNR 2-01 0312/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,2m w gruncie kategorii III	dół	106,000
7	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 106*1,2*0,3*0,3	m3	11,448
		razem	m3	11,448
8	KNR 2-02 0607/03	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej kanałów i rowów 230*0,3	m2	69,000
		razem	m2	69,000
9	KNNR 2 1602/03	Ogrodzenie z siatki wysokości do 2,0m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów 105,57+37,96+10,89+31,29+50,64+25,62	m	261,970
		razem	m	261,970
10	KNR 2-31 0407/01	Analogia: Montaż cokołu ogrodzenia z gotowych prefabrykowanych elemntów betonowych	m	230,000
		Ogrodzenie ozdobne wg wzoru dołączonego na załączniku graficznym (ogrodzenie Przedszkola Samorządowego w Krościenku Wyżnym wzdłuż ulicy Południowej)		
11	KNR 2-01 0312/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,2m w gruncie kategorii III	dół	15,000
12	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 15*1,2*0,4*0,4	m3	2,880
		razem	m3	2,880
13	KNNR 2 1601/02	Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamencie 0,20x0,80m. Analogia: fundamenty oraz cokoły należy przyjąć z betonu monolitycznego i wodoodpornego W-8, C-20. (murowane z cegły klinkierowej na fundamencie betonowym izolowanym wg załączonego wzoru)	m	100,000
14	KNNR 2 1602/02	Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,5m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów - analogia ogrodzenieozdobne wg załączonego wzoru	m	100,000
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bramy przesuwnej kutej o długości 9 m - brama nr 1 zasilanej elektrycznie 2,60*7+2,35*7	m	34,650
		razem	m	34,650
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bramy przesuwnej kutej o długości 6 m - brama nr 2 zasilanej elektrycznie 2,60*7+2,35*7	m	34,650
		razem	m	34,650
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż furtki ozdobnej o szer. 1,2 m - nr 3	kpl	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	Zasilanie elektryczne bram	kpl	1,000

Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNNR 1 0501/02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii III		
		18,5*2+21,5*1	m2	58,500
		razem	m2	58,500