

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania jak poniżej:

Pytanie 1. „Proszę podać charakterystykę ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych – panele - długość, wysokość, przekrój słupków, fi drutu wypełnienia, kolor - cokoły – wysokość, grubość deski - zamieszczony rysunek jest rysunkiem poglądowym a nie wykonawczym.”

Odpowiedź:

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej – łączna długość ok. 262 mb.

- g) panele z siatki zgrzewanej – średnica prętów: 4-5 mm,
- h) wymiary typowego powtarzalnego przęsła: długość – 2,50 m,
- i) łączna wysokość ogrodzenia (cokół i przęsło) – ok. 1,60 m
- j) przęsła mocowane do słupków stalowych z rur kwadratowych 60x40mm za pomocą systemowych obejm,
- k) cokół prefabrykowany betonowy o wysokości ok. 20 cm gładki wraz z łącznikami
- l) ogrodzenie malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

Pytanie 2. „Proszę o podanie podstaw katalogowych oraz ilości cokołów i słupków z cegły klinkierowej (z podaniem jej charakterystyki – klasa, kolor) – wg przyjętej podstawy w poz. 13 można wycenić tylko cokoły betonowe.”

Odpowiedź:

Należy przyjąć 15 szt. słupków, 10 przęseł cokołu z klinkieru zgodnie z załącznikiem graficznym, cegła klinkierowa czerwona, wymiar: 250 × 126 × 65 mm, klasa: 350.

W przedmiarze szczegółowo rozpisano pozycję nr 13.

Pytanie 3. „Poz. 15 i 16 przedmiaru określa dostawę i montaż bram przesuwnych – 1 szt. 9 m, 1 szt. 6 m – jednostkami przyjętymi w przedmiarze są mb 2x34,65. Jak to rozumieć?”

Odpowiedź: .

W przedmiarze przez pomyłkę przyjęto jm [m]. Proszę o przyjęcie jm [kpl] w ilości 1.

Pytanie 4. „Proszę o wyspecyfikowanie poz. 18 – Zasilanie elektryczne bram – proszę podać ilość w mb, rodzaj i przekrój kabla oraz jego osłonę.”

Odpowiedź:.

Należy przyjąć kabel długości 165 mb, YKY 3 x 4mm w osłonie z rury DVK fi 50mm.

W załączeniu przekazuję zaktualizowany załącznik nr 3 do zapytania Przedmiar robót.

WÓJT

mgr inż. Jan Omachel