

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie naw. na dr. cz.dz.nr 1093					
1 Roboty przygotowawcze					
1 KNNR 1 d.1 0111-02		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. km0+125 - 0+300 0.175	km		
			km	0.175	
				RAZEM	0.175
2 Podbudowa					
2 KNNR 6 d.2 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką żwilkowo-piaskową zagęszczaną mechanicznie o gr. średniej 8 cm nadanie podbudowie dwustronnego spadku poprzecznego 2 % 175m*3.20*0.08=44.8 m3 44.8	m ³		
			m ³	44.800	
				RAZEM	44.800
3 Nawierzchnia					
3 KNR AT-03 d.3 0301-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych BA standard II - warstwa wiążąca o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 175m*2.8m=490m2 490.00	m ²		
			m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
4 KNR AT-03 d.3 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno w-stwy wiążącej bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 490.00	m ²		
			m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
5 KNR AT-03 d.3 0302-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8 S - warstwa ścieralna o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień- spadki poprzeczne dwustronne 2%-zabezpieczenie krawędzi naw. przez skropienie asfaltem 490.00	m ²		
			m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
4 Roboty wykończeniowe					
6 KNNR 6 d.4 0204-04		Nawierzchnie z kłińca kamiennego 4-31.5 na poboczach spadek poprzeczny 4% - warstwa górna o gr. 6 cm 175m*0.2m*2=70m2 70.00	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000