

Krościenko Wyżne, 2017-03-08

WGOŚ.IV.271.3.1.2017

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym” (numer ogłoszenia w BZP: 32937-2017 z dnia 2017-02-27 zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 36124-2017 z dnia 2017-03-03)

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **numer ogłoszenia w BZP: 32937-2017 z dnia 2017-02-27 zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 36124-2017 z dnia 2017-03-03**, wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania jak poniżej:

Pytanie 1.

„Przedmiar robót w asortymencie Roboty przygotowawcze zakłada wycinkę drzew. Proszę o załączenie projektu wycinki bądź wskazanie lokalizacji drzew przeznaczonych do wycinki oraz podanie informacji czy wycięte drzewa przechodzą na własność Wykonawcy, który poniesie koszt wykonanych prac o wartość pozyskanego materiału, czy drzewa stanowią własność Zamawiającego?. Proszę wówczas o wskazanie miejsca ewentualnego wywozu drewna i gałęzi.”

Odpowiedź:

Należy usunąć drzewa i krzewy kolidujące z przebudowywaną drogą zlokalizowane w pasie drogowym na całym odcinku planowanej inwestycji. Usunięte drzewa, krzewy i gałęzie przechodzą na własność Wykonawcy.

Pytanie 2.

„Przedmiar robót w asortymencie Roboty rozbiórkowe i kanalizacja deszczowa określa rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej i kamiennej, przepustów, studni kanalizacyjnych. Proszę o dokładne określenie które z rozebranych elementów stanowią własność Wykonawcy a które są przeznaczone do odzysku dla Zamawiającego. Proszę o wskazanie miejsca ewentualnego wywozu materiałów z rozbiórki.”

Odpowiedź:

Wszystkie elementy z rozbiórki przeznaczone są do możliwie jak największego odzysku i stanowią własność Zamawiającego. Materiały z odzysku oraz powstały gruz należy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy w maksymalnej odległości do 3 km od placu budowy (z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania na budowie tj. istniejąca kostka na zjazdach indywidualnych), gdyż np.:

- 1) rozebraną kostkę z trasy chodnika – większą część trzeba będzie oddać właścicielom, którzy ją położyli, a część ułożyć ponownie w dopasowaniu wykonanego chodnika,
- 2) niektóre rozebrane przepusty na zjazdach będą posiadać rury betonowe w dobrym stanie – należy je złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy w maksymalnej odległości do 3 km od placu budowy,
- 3) elementy z kanalizacji mogą być w różnym stanie, ale należy starać się o możliwy największy odzysk i złożyć je w miejsce wskazane przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy w maksymalnej odległości do 3 km od placu budowy.

Pytanie 3.

„Prosimy o wyjaśnienie dotyczące technologii przy wykonaniu podbudowy na poszerzeniu jezdni. Przedmiar robót zakłada w kolejności:

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m², grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane mieszarką do stabilizacji gruntu, doczezną
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

natomiast zgodnie z opisem rysunku nr 3. Przekroje konstrukcyjne należy wykonać w kolejności:

- w-wę odsączającą żwir - pospółka gr. 10 - 15 cm
- podbudowę z kruszyw stabilizowanych cementem 25 kg/m² gr. 15 cm
- podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego gr 10 cm”

Odpowiedź:

Technologię wykonywania konstrukcji podbudowy należy przyjąć zgodnie z opisem na rysunku nr 3 oraz zgodnie z tożsamym; opisem technicznym.

Pytanie 4.

„Dotyczy kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rys. nr 5 na studzienkach ściekowych ø 500 mm należy zastosować wpusty uliczne przykrawężnikowe (fortepiany) typu ciężkiego.”

Odpowiedź:


Na studzienkach ściekowych, zgodnie z rys. nr 5 należy zastosować wpusty uliczne krawężnikowo – jezdne.

Pytanie 5.

„Dotyczy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z planami sytuacyjnymi należy wykonać 10 studni ø 1200 mm (SR9, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, SR16, SR17, SR21). Przedmiar robót uwzględnia jedynie 8 studni Fi 1200mm. Prosimy o korektę przedmiaru robót w tym zakresie.”

Odpowiedź:

W poz. 26 przedmiaru robót należy przyjąć do wykonania 10 szt. studni fi 1200 mm (zgodnie z planem sytuacyjnym).

W O J T

mgr inż. Jan Omachel