

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOWOŚCI KROŚCIENKO WYŻNE.

SKALA 1:500

LEGENDA:

Obiekty istniejące:

- elektroenergetyczne słupy nN do demontażu
- elektroenergetyczne słupy SN-15 kV do demontażu

Obiekty uzgodnione protokołem ZUDP 227/2016:

- kabel niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x35+120 mm²
- kabel zalicmikowy niskiego napięcia 0,4 kV typu YKY 4x10 mm²
- mufa kablowa ZRM
- złącze kablowe
- kabel średniego napięcia SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm²

Obiekty projektowane:

- słup oświetleniowy
- kabel niskiego napięcia zasilający oświetlenie uliczne
- lampa oświetleniowa zewnętrzna wys. 1,2 m
- lampa oświetleniowa zewnętrzna wys. 4,0 m

Uwaga !!!
Projektowane słupy aluminiowe SAL na fundamentach betonowych typu B
z oprawmi typu LED.
Projektuje sie na całej długości układać kabel YAKXS 4x35 mm² w rurach osłonowych typu DVK075 z przekroczenie proj. linią kablową istn. utwardzonych wjazdów wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury DVK rurami SRS075.
W miejscu skrzyżowania proj. linii kablowej z istn. kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi istn. kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu A110PS.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Uwaga! Projektowane sieci uzbrojenia terenu należy uzgodnić z właścicielami sieci uzbrojenia terenu przed przystąpieniem do robót ziemnych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji istniejących sieci uzbrojenia terenu. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie w odległości 1,5 m od istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej, wydana przez Starostwo Powiatowe w Krośnie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, Plac Jana Pawła II 1, 38-400 Krosno, tel. 13 43 65 100, e-mail: starostwo@krosno.pl, www.bip.krosno.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30, nr ewidencyjny mapy: 75.05.2016

"GEOPLAN" S. C.
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
38-400 Krosno, ul. Lwowska 34a
tel./fax 13 43 66 014, tel. kom. 606 470 294
e-mail: geoplan@interia.pl, www.geoplan.krosno.pl
NIP 684-10-25-141 REGON 370389934

mgr inż. Jacek Bakuła
uprawnienia geodezyjne nr 7/90

OBIEKT:	Elektroenergetyczna sieć kablowa niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne.
INWESTOR:	Gminy Krościenko Wyżne ul. Mszalnica 5, 38-422 Krościenko Wyżne
STADIUM:	**PROJEKT BUDOWLANY**
TREŚĆ RYSUNKU:	Projekt zagospodarowania działek w zakresie budowy sieć kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego.
Imię Nazwisko:	mgr inż. Jacek Bakuła
Nr uprawnień:	POK/0035/PROJE/14
Projektant:	11.2016 r.
	Skala 1:500
	Rys. nr 1a