

Remont toalet w DL w Krościenku Wyżnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
2	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej (1,35+1,35+2,61)*2 *2	m2 razem	21,240 21,240
3	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,427
4	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	2,000
5	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,8+0,09+0,96+0,03+1,82)*2*2,8 2,19*2*2,8 2,61*2*2,8 (2,65+1,38)*2*2,8	m2 m2 m2 m2 razem	26,320 12,264 14,616 22,568 75,768
6	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	3,000
roboty murowe				
7	KNR 2-02 0210/06	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z ręcznym układaniem betonu - podciąg (1,8+0,5)*0,3*0,3	m3 razem	0,207 0,207
8	KNR 2-02 0210/04	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14 z ręcznym układaniem betonu - nadproża 1*0,12*0,3*2	m3 razem	0,072 0,072
9	KNR 4-01 0324/01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł "na pełno" analogia wkucie istniejących instalacji pod tynk	m	8,000
10	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm (2,19+0,96+2)*2,8	m2 razem	14,420 14,420
11	KNR-W 2-02 1025/01	Ościeżnice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	2,000
12	KNR-W 2-02 1029/01	Ścianki i przegrody płytynowe i płytowe pełne (przegrody systemowe WC) (1,35+1,35+2,61+1,07)*2	m2 razem	12,760 12,760
13	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 8+1,8	m2 razem	9,800 9,800
14	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko 20,80	m2 razem	20,800 20,800
podłoża i posadzki				
15	KNR 0-40 0101/01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania ścian murowanych	m2	5,000
16	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	20,803
17	KNR 2-02 1118/10	Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	20,803
tynki i okładziny				
18	KNR 4-07 0111/04	Wymiana podejścia do pionów wodociągowych o średnicy zewnętrznej 28mm	szt	11,000

Remont toalet w DL w Krościenku Wyżnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-07 0326/02	Wstawienie grzejnika konwektorowego z rur stalowych - podwójnego o długości 50-100cm, wysokości 60-80cm i mocy cieplnej 2500W	kpl	1,000
20	KNR 4-07 0326/04	Wstawienie grzejnika konwektorowego z rur stalowych - podwójnego o długości 110-200cm, wysokości 60-80cm i mocy cieplnej 5300W	kpl	2,000
21	KNR 0-40 0213/03	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku poprzez wykonanie hydroizolacji- analogia izolacja ścian płynną folią Grin Plast	m2	4,000
22	KNR 2-02 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	75,768
23	Kalkulacja indywidualna	montaż lustra ściennego na kleju 1*1,8 1,16*1 1,18*1	m2 m2 m2	1,800 1,160 1,180
		razem	m2	4,140
		sufity podwieszane		
24	KNR-W 2-02+97 2701/01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	20,803
		armatura i wyposażenie		
25	KNNR 8 0219/01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym- analogia demontaż	kpl	3,000
26	KNNR 8 0219/04	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej porcelanowej- analogia demontaż	szt	3,000
27	KNNR 8 0216/01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem i wspornikiem- analogia demontaż	kpl	2,000
28	KNR 2-15u2 0202/01	Armatura pneumatyczna ręczna ścienna splukująca miski ustępowe	kpl	5,000
29	KNR 2-15u2 0203/01	Armatura pneumatyczna ręczna splukująca pisuary	kpl	2,000
30	KNR 2-15u2 0204/01	Zamontowanie ścianki międzypisuarowej	szt	1,000
31	KNR 2-15u2 0201/01	Montaż baterii umywalkowych elektronicznych	szt	4,000
32	KNR 2-15 0225/02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl	2,000
33	KNR 2-15 0224/04	Ustępy pojedyncze z automatami splukującymi	kpl	5,000
34	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	3,000
35	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym umywalka dla niepełnosprawnych	szt	1,000
36	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach - analogia pochwyty dla niepełnosprawnych chromowane	szt	2,000
		oświetlenie		
37	Kalkulacja indywidualna	lampa Italux C49010-1 - toaleta męska	szt	1,000
38	Kalkulacja indywidualna	lampa Italux C49010-2 - toaleta dla niepełnosprawnych	szt	1,000
39	Kalkulacja indywidualna	lampa Italux C49010-1 - toaleta męska	szt	1,000

Remont toalet w DL w Krościenku Wyżnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	Kalkulacja indywidualna	lampa Italux shannon FH31432B-WH	szt	1,000
41	Kalkulacja indywidualna	instalacja elektryczna- przeróbki	kpl	1,000