

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła neogotyckiego w Krościenku Wyznym		
1	Element	Detale i okładziny kamienne		
1.1	TZKNBK 5/1103/12	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość zarusztowanej ściany do 20 m (poz. 254) krotność 0,5		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1623,04	1 623,040000	
		RAZEM:	1 623,040000	m2
1.2	TZKNC 6/101/1 (2)	Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - piaskowiec	m2	402,350
1.3	TZKNC 6/101/2 (2)	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń, kamienie porowate - piaskowiec	dm2	40 235,000
1.4	TZKNC 6/101/13 (2)	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - piaskowiec	dm2	12 070,500
1.5	TZKNC 6/102/3	Wzmocnienie powierzchniowa kamienia preparatem Remmers KSE 300	dm2	2 210,000
1.6	KNR 1901/326/28	Spoinowanie murów z kamienia, przekrój spoin do 0,7 dm2, z wykuciem spoin zaprawą renowacyjną Remmers Restauriermortal	m2	345,350
1.7	TZKNC 6/103/2	Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	dm2	815,000
1.8	TZKNC 6/105/3 (1)	Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni od 30 do 100 cm2, wapień miękką	szt	36,000
1.9	TZKNC 6/103/7	Scalanie kolorystyczne (patynowanie) farbą Restaurolasur Keim	dm2	615,000
1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Dwukrotna hydrofobizacja podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Funcosil SNL Remmers	m2	402,350
2	Element	Naprawa i konserwacja elewacji elementów ceglanych elewacji		
2.1	TZKNBK 8/105/1	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich (poz 147)	m2	1 623,040
2.2	TZKNBK 8/104/17	Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapien murów z cegły zabytkowej mury z wystrojami architektonicznymi (poz 142)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		26+85+70+61+55	297,000000	
		RAZEM:	297,000000	m2
2.3	TZKNBK 8/104/11	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej bez względu na rodzaj zaprawy z przygot. zaprawy mury z wystrojami architektonicznymi (poz 136)	m2	297,000
2.4	TZKNBK 4/501/37	Naprawa pow. murów polegająca na wykuciu uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 cegły i wstawieniu nowych, wstawienie 1 cegły w jednym miejscu (poz 99)	miejsce	598,000
2.5	KNRW 401/619/3	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2	m2	1 623,040
2.6	TZKNC 6/102/3	Wzmocnienie osłabionych powierzchni muru ceglanego preparatem Remmers KSE 300	dm2	2 093,000
2.7	TZKNC 6/103/3	Uzupełnienie ubytków cegły zaprawą renowacyjną Remmers Restauriermortal	dm2	571,000
2.8	KNR 1901/831/4	Malowanie spoin, powierzchnia ponad 5 m2 farbą grafitową Siliconharzfarbe LA Remmers	m2	1 623,040
2.9	TZKNC 6/103/7	Scalanie kolorystyczne (patynowanie) farbą Restaurolasur Keim	dm2	571,000
2.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Dwukrotna hydrofobizacja podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Funcosil SNL Remmers	m2	1 623,040