

Przedmiar robót

Obiekt Budowa ogrodzenia dla Budynku przy ul. Szkolna 13 w Krościenku Wyżnym
Inwestor Gmina Krościenko Wyżne

Tabela przedmiaru robót

Budowa ogrodzenia dla Budynku przy ul. Szkolna 13 w Krościenku Wyżnym

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Rozbiórka istniejących słupków murowanych					
1	KNR 4-04 0102/07		Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wysokości do 9,0m na zaprawie wapiennej powyżej poziomu terenu Wysokość [m] H = 1,60 = 1,6 Szerokość [m] S = 0,35 Długość [m] D = 0,35 Sztuk [szt] Sz = 4 H*S*D*Sz	m3	0,784
				razem	m3 0,784
2	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych stóp fundamentowych grubości (wysokości) do 70cm Wysokość [m] H = 0,60 = 0,6 Szerokość [m] S = 0,50 = 0,5 Długość [m] D = 0,50 = 0,5 Sztuk [szt] Sz = 4 H*S*D*Sz	m3	0,6
				razem	m3 0,6
3	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Szerokość [m] S = 0,12 Wysokość [m] H = 2,15 Głębokość [m] G = 0,05 Ilość [szt] i = 8 Powierzchnia [m2] s*h*g*i	m3	0,103
				razem	m3 0,103
Ogrodzenie panelowe					
4	KNR 2-01 0108/06		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich (przygotowanie terenu pod ogrodzenie) Długość [m] D = 56,50 = 56,5 Szerokość [m] S = 1,00 = 1 D*S/10000	ha	0,006
				razem	ha 0,006
5	KNR 2-01 0312/09		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,2m w gruncie kategorii I-II Długość [m] D = 56,50 = 56,5 Rozstaw [m] R = 2,57 Ilość [szt] D/R	dół	21,984
				razem	dół 21,984
6	KNR 2-02 0204/01		Stopy fundamentowe żelbetowe okrągłe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu Ilość [szt] Sz = 22 Średnica [m] Ś = 0,30 = 0,3 Głębokość G = 1,20 = 1,2 Objętość [m3] Sz*3,14*0,3*0,3*G	m3	7,461
				razem	m3 7,461
7	KNR-W 2-02 1802/02		Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,23 m na słupkach stalowych z profili 60 x 40 w rostawie 2,57 m osadzonych w stopach żelbetowych zwieńczonych stopką prefabrykowaną, połączonych deskami betonowymi prefabrykowanymi o wym. 0,20x0,06. Długość [m] 56,50	m	56,5
				razem	m 56,5
8	KNR 2-01 0415/01		Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii I-II Ilość [szt] Sz = 22 Średnica [m] Ś = 0,30 = 0,3 Głębokość G = 1,20 = 1,2 Objętość [m3] Sz*3,14*0,3*0,3*G	m3	7,461
				razem	m3 7,461
Bramy i furtki					
9	KNR-W 2-01 0311/01		Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0,9m i szerokości do 2,5m pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii I-II z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym Długość [m] D = 2,90 = 2,9 Szerokość [m] S = 0,40 = 0,4		

Tabela przedmiaru robót

Budowa ogrodzenia dla Budynku przy ul. Szkolna 13 w Krościenku Wyżnym

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Głębokość [m] $G = 0,70 = 0,7$ Sztuk [szt] $Sz = 5$ $D*S*G*Sz$	m3	4,06
			razem	m3	4,06
10	KNR 2-01 0312/09		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,2m w gruncie kategorii I-II Długość [m] $D = 0,40 = 0,4$ Szerokość [m] $R = 0,40 = 0,4$ Głębokość [m] $G = 1,20 = 1,2$ Ilość [szt] $Sz = 6$ $D*R*G*Sz$	dół	1,152
			razem	dół	1,152
11	KNR 2-02 0204/01		Stopy fundamentowe żelbetowe kwadratowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu Ilość [szt] $Sz = 6$ Szerokość [m] $S = 0,40 = 0,4$ Długość [m] $D = 0,40 = 0,4$ Głębokość $G = 1,20 = 1,2$ Objętość [m3] $Sz*S*D*G$	m3	1,152
			razem	m3	1,152
12	KNR 2-02 0204/01		Ławy fundamentowe żelbetowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu Ilość [szt] $Sz = 5$ Szerokość [m] $S = 0,40 = 0,4$ Długość [m] $D = 2,90 = 2,9$ Głębokość $G = 0,70 = 0,7$ Objętość [m3] $Sz*S*D*G$	m3	4,06
			razem	m3	4,06
13	KNR-W 2-02 1808/02		Wrota (na gotowych słupkach) o szerokości 2,80m z panelu ogrodzeniowego w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,50m	kpl	1
14	KNR-W 2-02 1808/02		Wrota (na gotowych słupkach) o szerokości 6,20m z panelu ogrodzeniowego w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,50m	kpl	2
15	KNR-W 2-02 1808/02		Wrota (na gotowych słupkach) o szerokości 4,70m z panelu ogrodzeniowego w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,50m	kpl	2

Spis działów przedmiaru robót

Budowa ogrodzenia dla Budynku przy ul. Szkolna 13 w Krościenku Wyżnym

Nr	Opis	Wartość
	Rozbiórka istniejących słupków murowanych	
	Ogrodzenie panelowe	
	Bramy i furtki	