

Przedmiar

Droga rolnicza dz. Nr ew 655

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		rolnicza 655		
1	KNNR-W 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm		
		494,5*3,0	m2	1.483,5
		razem	m2	1.483,5
2	KNR 2-01 0109/02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości		
		0,021	ha	0,021
		razem	ha	0,021
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
		494,5*3,0	m2	1.483,5
		razem	m2	1.483,5
4	KNR 2-31 1403/05	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp		
		210	m	210
		razem	m	210
5	KNR 2-31 0605/06	Przepusty rurowe pod zjazdami- rura PP karbowana SN-8 o śr 400 mm		
		2*4	m	8
		razem	m	8
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm		
		494,5*3,0	m2	1.483,5
		razem	m2	1.483,5
7	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		494,5*3,0	m2	1.483,5
		razem	m2	1.483,5