

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR	Gmina Krościenko Wyżne Ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Miejscowość: Krościenko Wyżne Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK	180706_2.0001.3023/4, 180706_2.0001.3023/6, 180706_2.0001.3023/7, 180706_2.0001.3023/8, 180706_2.0001.3023/10, 180706_2.0001.3033

Spis treści

I.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	3
II.	PROJEKT GEOTECHNICZNY	8
III.	WARUNKI TECHNICZNE GOSPODARKA KOMUNALNA.....	11
IV.	PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ.....	15

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Adres:

dz. nr ew. 3023/4, 3023/6, 3023/7, 3023/8, 3023/10, 3033 Krościenko Wyżne, Gmina
Krościenko Wyżne.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Krościenko Wyżne

Ul. Południowa 9

38-422 Krościenko Wyżne

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:

mgr inż. Michał Darecki

Ul. Porąbki 184a, 35-317 Rzeszów

Rzeszów 12.2025 r.

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003.

2. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacji zlokalizowana została na działkach prywatnych.

Są to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, co nie wymaga trwałego wydzielania terenu.

Inwestycja obejmuje następujące obiekty:

- sieć kanalizacji sanitarnej
- zabezpieczenie kolizji.

Kolejność realizacji: nie dotyczy.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Istniejące obiekty budowlane to: budynki jednorodzinne, drogi prywatne o nawierzchni utwardzonej, linie i kable energetyczne (elektryczne), sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej.

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wykopy i roboty montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejące kable, linie energetyczne oraz przyłącz gazu.

5. Przewidywane zagrożenia.

Projektowana inwestycja, polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na specyfikę prowadzonych robót nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zagrożenie może powodować zawalenie się ścian wykopu, wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu, potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy, zagrożenia wynikające z uszkodzeń podziemnego uzbrojenia terenu. Zagrożenie może powodować także ruch pojazdów i pieszych.

Zagrożenia występujące przy montażu sieci kanalizacyjnej:

- uraz ciała lub oczu przy ręcznym cięciu rur,
- zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi,
- praca przy agregacie prądotwórczymi,
- istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań z układanym rurociągiem.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogące wpłynąć na zagrożenia:

- różnorodność wykonywanych prac na placu budowy,
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych,
- zły stan maszyn i urządzeń technicznych,
- niskie kwalifikacje pracowników,
- brak koordynacji prac i prawidłowego nadzoru,
- pośpiech, w tym akordowy system płac,
- praca w nadgodzinach,
- koszty przetargów (oszczędność na zabezpieczeniach),
- lekceważenie zagrożeń przez pracowników i nadzór,
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy,
- brak systemów zarządzania BHP.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.

Teren budowy powinien być zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna być wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrożenia. Wykop należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą. Należy wykonać tymczasowe oznakowanie dróg.

7. Wskazania dotyczące przeprowadzenia instruktażu BHP pracowników przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą przejść szkolenie stanowiskowe BHP z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót należy:

- przeszkolić w zakresie stosowania zasad BHP i ppoż. na poszczególnych stanowiskach w tym zaznajomić z elementami ich dotyczącymi,
- poinformować o możliwych do wystąpienia zagrożeniach i sposobach ich eliminacji,
- przeszkolić w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zapoznać ze statystyką i z rodzajami najczęstszych wypadków charakterystycznych dla wykonywania tego typu robót.

Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi być przez pracownika potwierdzone pisemnie.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy.

Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie, a zasady BHP i ppoż. powinny być stale przypominane przed przystąpieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Wykaz przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy, wg których należy wykonywać roboty i które należy uwzględnić przy opracowaniu planu bioz:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na których przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jedno-czesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Przy prowadzeniu prac należy przestrzegać przepisów:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, w szczególności: rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne, rozdział 10 - Roboty ziemne.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 (z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace winny być wykonywane pod kierunkiem i w obecności osoby posiadającej wystarczające i odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszą być przeszkolone z zakresie BHP oraz poinformowane o grożącym niebezpieczeństwie. Osoba nadzorująca prace winna posiadać wiedzę, środki i wyposażenie niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wezwania odpowiednich służb i pomocy w razie takiej potrzeby (służby medyczne, policja, straż pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Operatorzy lub maszyniści żurawi powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Przed dopuszczeniem do wykonywania robót wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją techniczną – ruchową lub instrukcją obsługi maszyn urządzeń użytych w trakcie robót. Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejście do wykopu. Wykopy zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia wykopów zgodnie z wymogami rozporządzenia pkt 4.1. Roboty ziemne w pobliżu istniejących podziemnych przewodów elektroenergetycznych wykonywać ręcznie zgodnie z wymogami rozporządzenia pkt 4.1. Ze względu na możliwość ześlizgnięcia się do wykopu, robót w wykopach nie należy wykonywać w trakcie opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich.

Elementy prefabrykowane przemieszczane przy użyciu dźwigu winny być we właściwy sposób umocowane, zdjęcie umocowania wykonać po sprawdzeniu właściwego i bezpiecznego umiejscowienia elementu. Prace montażowe i eksploatacyjne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów. Teren budowy winien być zabezpieczony przed dostępem osób niezwiązanych z budową.

II. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Inwestycja: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krościenko Wyżne na dz. nr ew. 3023/4, 3023/6, 3023/7, 3023/8, 3023/10, 3033 gmina Krościenko Wyżne”.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463, stwierdzono proste warunki gruntowe i w oparciu o § 3.1 tego rozporządzenia ustalono geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Projekt geotechniczny opracowano na podstawie archiwalnych badań podłoża gruntowego oraz wykopów kontrolnych.

1. DANE PODSTAWOWE

Kategoria geotechniczna – II kategoria geotechniczna.

Pod względem geomorfologicznym teren badań położony jest w mezoregionie Kotliny Jasielsko-Krośnieńska (513.67 wg J. Kondrackiego), która zwana jest również Dołami Jasielsko-Sanockimi. Jest ona częścią makroregionu Pogórze Środkowobeskidzkie, które z kolei jest częścią podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie.

Badany obszar znajduje się w zlewni rzeki Wisłok.

Pod względem geologicznym teren badań położony jest w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich (fliszowych), które zbudowane są z naprzemianległych skał piaskowcowołupekowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze względu na zróżnicowane warunki sedymentacji tworzą kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. płaszczowin, które w wyniku fałdowań mezozoicznych zostały nasunięte na siebie. Na powierzchni osadów fliszowych zalegają czwartorzędowe osady stokowe

2. PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW W CZASIE

Właściwości podłoża gruntowego nie zmieniają się podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji systemu, pod warunkiem, że przewody sieci kanalizacyjnej zostaną prawidłowo i szczelnie połączone wzajemnie ze sobą, zgodnie z zaleceniami producenta.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywołanych przez procesy geodynamiczne.

3. OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podane zostały podane w dokumentacji badań podłoża gruntowego. Podane parametry geotechniczne należy skorelować zgodnie z Załącznikiem A do normy EN 1997-1:2008 – Eurokod 7.

4. OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA DLA OBLICZEŃ

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem A i B do normy EN 1997-1:2008 – Eurokod 7.

5. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ OD GRUNTU

Podstawowymi oddziaływaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej są:

- obciążenia od ciężaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,

- przemieszczanie podłoża wywołane osiadaniem.

Obciążenia od ciężaru i parcia gruntu na przewody i studzienki zostały uwzględnione przez producenta i mogą być pominięte w obliczeniach. Przemieszczenia podłoża wywołane osiadaniem dotyczą zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia te są minimalne poprzez staranne, warstwowe zagęszczenie zasypki.

6. PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Model pracy podłoża przy sprawdzaniu oporu granicznego podłoża wg EN 1997-1:2008 – Eurokod 7, należy rozpatrywać w warunkach „z odpływem” jak i „bez odpływu”.

7. OKREŚLENIE NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Ponieważ obciążenia dodatkowe wynikające z budowy sieci kanalizacyjnej nie będą większe od dotychczasowych obciążeń od gruntu, nie przewiduje się wykonywania dodatkowych obliczeń nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności. Założono nośność gruntów w poziomie posadowienia 0,125 MPa.

8. WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNYCH

Wykonawcy przystępujący do wykonania robót ziemnych powinni wykorzystywać jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom, które zostaną określone w Specyfikacji Technicznej dla przedmiotowej rozbudowy. Sprzęty do robót ziemnych powinny być utrzymywane w trakcie całego czasu prowadzenia prac w stanie dobrym, zgodnym z normami ochrony środowiska.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaną rozpoczęte od wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i zostaną wykonane zgodnie z normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne”. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne należy prowadzić w okresach suchych, przy niskim poziomie wód gruntowych.

Odwodnienie wykopów:

Odwodnienie pod projektowaną sieć kanalizacyjną będzie wymagane w sytuacji pojawienia się wysokiego poziomu wód gruntowych. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.

Zasypka kanalizacyjna:

Zasypkę rur należy wykonać po próbach szczelności warstwami o grubości zgodnie z wymaganiami producentów rur i w zależności od sposobu zagęszczania gruntu.

9. ODDZIAŁYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKTY

Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej są odpowiednio zaizolowane i przystosowane do kontaktu z wodą gruntową.

10. MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej nie będzie wymagane prowadzenie monitoringu oprócz obserwacji w trakcie budowy i eksploatacji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót, zgodności prowadzonych robót z wytycznymi projektowymi oraz dla zapewnienia należytej jakości wykonywanych prac należy na bieżąco nadzorować kolejne procesy budowlane.

11. OCENA PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW STOSOWANYCH W BUDOWACH ZIEMNYCH

Nie dotyczy.

12. PROJEKTOWANE BARIERY, LUB EKRANY USZCZELNIAJĄCE

Nie dotyczy.

13. USTALENIE WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO I PODŁOŻA GRUNTOWEGO W RÓŻNYCH FAZACH BUDOWY I EKSPLOATACJI, A TAKŻE WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO W RÓŻNYCH FAZACH BUDOWY I EKSPLOATACJI, ORAZ WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z OBIEKTAMI SĄSIADUJĄCYMI – PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Nie oddziałuje na budynki sąsiednie.

14. OCENA STATECZNOŚCI ZBOCZY, SKARP, WYKOPÓW I NASYPÓW

Nie dotyczy.

15. WYBÓR METODY WZMACNIANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO I STABILIZACJI ZBOCZY SKARP WYKOPÓW I NASYPÓW

Nie dotyczy.

16. OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO I DOBÓR METODY OCZYSZCZANIA GRUNTÓW

Nie dotyczy.

OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Darecki
upr. PDK/0152/POOS/16



WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Urząd Gminy Krośńienko Wyżne
WPŁYNĘŁO

dnia 2025-03-24

1301/2507

L.dz. 1301/2507

podpis

H. Zybala
Wojt - Kopia
Z-ca Wójta
Kopia

Wnioskodawca:

Gmina Krośńienko Wyżne ul. Południowa 9, 38 – 422 Krośńienko Wyżne
Nazwa i adres inwestycji: **budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby działek nr ewid. 3023/8, 3043/2, 3023/7, 3043/1 zlokalizowanych przy ul. Południowej w miejscowości Krośńienko Wyżne.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2025r., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośńieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością określa warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie ścieków bytowych:

I. Odbiornik ścieków bytowych i warunki przyłączenia:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200PVC stanowiącej własność Gminy Krośńienko Wyżne. Najbliższą lokalizację sieci kanalizacyjnej będącą własnością Gminy Krośńienko Wyżne oznaczono na załączniku graficznym kolorem zielonym.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować należy z kształtek i rur Ø200PVC-USN8DR34 – rury lite.
3. Sieć kanalizacyjną projektować z najmniejszym dopuszczalnym spadkiem przy czym nie mniejszym 0,5% tak aby umożliwić w perspektywie jej dalszą rozbudowę i objęcia zasięgiem jak największego terenu. Sieć projektować tak aby jej minimalne zagłębienie ponad wierzch rury nie było mniejsze niż 1,0m.
4. W obszarze przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie komunikacyjnym lub drogowym zastosować przewody kanalizacyjne spełniające wymagania obciążeniowe lub odpowiednio zabezpieczyć.
5. Na linii przebiegu sieci oraz w punktach zmiany kierunku przebiegu sieci zaprojektować należy studnie rewizyjne DN425 z kinetą rozgałęźną i rurą teleskopową i włazem żeliwnym. W przypadku głębokości studni rewizyjnych powyżej 2,0m zastosować studnie rewizyjne DN600.
6. Na sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działek objętych wnioskiem/zakresem zaprojektować studnie rewizyjne DN425-DN600 z kinetą rozgałęźną umożliwiające późniejsze włączenie przyłączy.
7. Włączenie sieci do wskazanej w pkt 1 sieci zaprojektować:
 - 7.1. Zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków na rzędnej dna przewodu poprzez wybudowanie studni rewizyjnej DN425-DN600 z kinetą rozgałęźną.
 - 7.2. Włączenie do istniejącej studni rewizyjnej na sieci wykonać zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków na rzędnej dna kinety. W celu umożliwienia włączenia na rzędnej dna kinety uwzględnić konieczność przebudowy istniejącej studni tj. zastosowania kinety rozgałęźnej.

Sposób i kąt włączenia do istniejącej sieci powinien zapewnić swobodny i niezakłócony przepływ ścieków z obydwu kierunków.

Sposób i kąt włączenia do sieci przedstawić do akceptacji do Wodociągów Krośńieńskich MP GK Krosno Sp. z o.o.



8. W przypadku lokalizacji studni rewizyjnej w pasach komunikacyjnych lub drogowych zastosować włazy studni rewizyjnych typu ciężkiego dostosowane do obciążeń ruchu drogowego oraz właz posadzić na betonowym pierścieniu odciążającym.
W przypadku lokalizacji studni rewizyjnych w obszarach rolnych (tereny uprawne) studnie rewizyjne zabezpieczyć opaską betonową o średnicy min. 1,0m oraz oznakować tyczką sygnalizacyjną.
 9. Sieć kanalizacyjną w obszarach rolnych projektować na głębokości umożliwiającej jej zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub odpowiednio zabezpieczyć.
 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia odbiór ścieków socjalno – bytowych za pośrednictwem sieci wskazanej w pkt 1, w ilości 5,0 m³/dobę.
- Zachować wymagane odległości sieci od istniejących sieci uzbrojenia terenu, obiektów budowlanych, granic działek i linii ogrodzeń.
 - Materiały zastosowane do budowy przewodów kanalizacji sanitarnej muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (znak CE).

Informacje formalno-prawne dla Inwestora/Wykonawcy:

1. Dla inwestycji przyłączanych do sieci Przedsiębiorstwa należy opracować dokumentację techniczną przygotowaną przez osobę posiadającą **uprawnienia do projektowania urządzeń sanitarnych**. Projekt uzbrojenia kanalizacyjnego sporządzony winien być na aktualnej mapie do celów projektowych wykonanej przez uprawnionego geodetę.
2. Na przejście i trasę projektowanego uzbrojenia przez tereny nie będące własnością Inwestora, należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę ich właścicieli, którą dołączyć należy do dokumentacji projektowej.
3. Projekt uzbrojenia kanalizacyjnego w przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami należy uzgodnić z ich właścicielami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Po skompletowaniu dokumentacji projektowej budowę sieci kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z **art. 30 ustawy – Prawo budowlane, w trybie „zgłoszenia budowy”**. Inwestor wówczas zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej w Starostwie Powiatowym w Krośnie, dołączając do wniosku następujące dokumenty:
 - projekt sieci kanalizacji sanitarnej sporządzony przez uprawnioną osobę na aktualnej mapie do celów projektowych,
 - warunki techniczne wydane przez WK MPGK Krosno Sp. z o.o.,
 - oświadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością dla celów budowlanych (dotyczy działek objętych projektem).Następnie Inwestor zobowiązany jest złożyć protokół z narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją projektową do uzgodnienia branżowego w Wodociągach Krośnieńskich (WK) MPGK Krosno Sp. z o.o.
Uzgodnienie następuje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich egzemplarzach dokumentacji. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopią stosownych uprawnień i aktualnym zaświadczeniem o wpisie projektanta do branżowej Izby Gospodarczej pozostaje w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.o.
5. Roboty budowlane związane z montażem rurociągów i armatury wykonywać może wyłącznie firma lub osoba posiadająca **odpowiednie uprawnienia budowlane**.
6. Przewody, o których mowa powyżej podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
7. Włączenie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących sieci wykonać pod bezpośrednim nadzorem pracownika WK. Zgłoszenie przez Inwestora zamierzonego wykonania wcińki winno nastąpić na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta MPGK Krosno Sp. z o.o.
8. Przed zasypaniem wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane) oraz zgłosić wykonane przewody **do odbioru technicznego** w Wodociągach Krośnieńskich MPGK Krosno Sp. z o.o.
9. **Do odbioru końcowego przedłożyć należy:**
 - 9.1. Uwierzytelnioną (właściwą klauzulą Starosty lub pisemnym oświadczeniem geodety) mapę z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
Mapa powinna zawierać:

- trasę wykonanych sieci (urządzeń) wraz z rzędnymi wysokościowymi i informacją o rodzaju przewodu, materiale oraz średnicy,
 - rysunek projektu zainwentaryzowanych obiektów,
 - datę wykonania inwentaryzacji,
 - informację o zgodności/niezgodności przebiegu wykonanych przewodów w odniesieniu do trasy projektowanej.
- 9.2. Protokoły odbioru kolizji jeśli występują skrzyżowania nowo budowanych przewodów z istniejącymi przewodami innych branż.
10. Wykonana sieć kanalizacji sanitarnej po dokonaniu przez Wodociągi Krośnieńskie MP GK Krosno Sp. z o.o. odbioru technicznego stanowić będą własność Inwestora.
11. Inwestor realizujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązuje się do pokrycia kosztów za usunięcie usterek lub udzieli 3-letniej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego.
12. Informację wskazane w punktach 5- 11 należy umieścić w projekcie technicznym i wykonawczym.

Informacje dodatkowe:

- Niniejsze warunki techniczne są ważne z załącznikiem graficznym. Okres ważności warunków technicznych upływa po trzech latach od daty ich wydania.

Dział Zarządzania Siecią WK

SPECJALISTA
DS.INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ
WODOCIĄGÓW KROŚNIENSKICH
Zajac
inż. Sławomir Zajac

**Z upoważnienia Zarządu
MP GK Krosno Sp. z o.o.**

Dyrektor operacyjny
WODOCIĄGÓW KROŚNIENSKICH
Kilar
Marcin Kilar

Załącznik: załącznik graficzny.



Znak sprawy: GG.I.6630.213.2025.AJ1

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 22.12.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Krościenko Wyżne dz. nr ew. 3023/4, 3023/6, 3023/7, 3023/8, 3023/10, 3033
Wnioskodawca:	DARKON MICHAŁ DARECKI ul. Porąbki 184 A, 35-317 Rzeszów
Inwestor:	URZĄD GMINY KROŚCIENKO WYŻNE ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Przewodniczący:	Anna Jurczak - Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	08.12.2025 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	Wniosek złożony przez firmę projektową

PODSUMOWANIE NARADY**Uzgodniono pozytywnie z uwagami**

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

W pobliżu czynnych podziemnych przewodów i urządzeń wykopy należy prowadzić ręcznie, a kolizyjne skrzyżowania zabezpieczyć zgodnie z przepisami branżowymi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich właścicieli.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Wójt Gminy Krościenko Wyżne	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
2	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krośnie	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Wojciech Pająk
4	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Tomasz Głód
5	Orange Polska S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
6	PGE Dystrybucja S.A. Oddział	Uczestnik nieobecny na naradzie	

	Rzeszów Rejon Energetyczny Krosno	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
7	Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Gazownia w Krośnie elektroniczny	Stanowisko pozytywne Opiniuję pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w zakresie zbliżeń do istniejących sieci gazowej. Dokumentację projektową (Projekt Budowlany) zawierający szczegółowe rozwiązania techniczne należy uzgodnić w PSG Gazownia w Krośnie.	Andrzej Gazda
8	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag.	Jan Dubiel
9	STIMO Systemy Informatyczne	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	VOICE NET S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
11	Wody Polskie	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
12	Województwo Podkarpackie	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
13	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Dróg	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Stwierdza się zgodność
odpisu z oryginałem
Krosno, dnia 22.12.2025r.
Z up. Starosty
(-)
Anna Jurczak
Przewodniczący Narady
Koordynacyjnej

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).