

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 MAŁOWANIE POKRYCIA DACHOWEGO I PODBICIA OKAPÓW			
1.1 KNR 712/102/1 Analogia: Czyszczenie powierzchni pokrycia dachowego przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości 455/0,82+10 = 564,88	564,88		m2
1.2 KNR 712/105/1 Analogia: Odtłuszczenie powierzchni pokrycia dachowego	564,88		m2
1.3 KNR 712/204/1 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania	564,88		m2
1.4 KNR 712/213/1 (1) Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania	564,88		m2
1.5 KNR 401/610/3 Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5-m2 (podbicie okapów i krawędzi dachu) (7,0+7,0)*0,6+(3,2+3,2)*0,5+(5,0+5,0)*2 = 31,60	31,60		m2
1.6 KNR 401/615/1 (1) Odgrzybianie elementów drewnianych metodą opryskiwania ciągłego, do 20-m2, deski lub płyty, 2-krotnie (podbicie okapów i krawędzi dachu)	31,60		m2
1.7 KNR 1901/1020/6 Analogia: Demontaż okładziny z desek na wschodniej elewacji werandy	5,00		m2
1.8 KNR 2/1108/2 Analogia: Odtworzenie okładziny z desek na wschodniej elewacji werandy	5,00		m2
1.9 KNRW 202/1036/9 Analogia: Lakierowanie 2-krotne lakierobeją podbicia okapów i krawędzi dachu oraz okładziny na ścianie werandy 31,60+5,0 = 36,60	36,60		m2
2 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH			
2.1 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża (oczyszczenie ręczne szczotkami drucianymi) Wejście główne 1,7*0,5+1,3*0,5+1,6*2,0+1,2*1,05 = 5,96 Weranda 0,85*1,9+0,85*1,25+1,8*2,45 = 7,09	13,05		m2
2.2 KNR 401/205/7 Naprawa stopni schodowych, pęknięcia i małe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,1-m2	5,00		szt
2.3 Kalkulacja indywidualna Gruntowanie powierzchni betonowej schodów praeparatem wzmacniającym, 1-krotne	13,05		m2
2.4 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30-cm	13,05		m2
3 OPASKA ODBOJOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ			
3.1 KNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30-cm, kategoria gruntu II-IV (1,81+1,54+4,10+10,64+22,30+9,56+4,05+4,04+1,7+3*0,6)*0,75 = 46,16	46,16		m2
3.2 KNR 1901/622/4 Analogia: Montaż folii wytłaczanej (kubelkowej) na ścianach. (1,81+1,54+4,10+10,64+22,30+9,56+4,05+4,04+1,7)*0,4 = 23,90	23,90		m2
3.3 KNR 6/404/2 Obrzeża betonowe, 20x6cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem (1,81+1,54+4,10+10,64+22,30+9,56+4,05+4,04+1,7+3*2*0,6) = 63,34	63,34		m
3.4 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła 63,34*0,25*0,15 = 2,38	2,38		m3
3.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm (1,81+1,54+4,10+10,64+22,30+9,56+4,05+4,04+1,7+3*0,6)*0,6 = 36,92	36,92		m2
3.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	36,92		m2
3.7 KNR 6/502/1 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	36,92		m2