

Przedmiar

Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				Sala i.1		
				Prace przygotowawcze		
1	KNNR-W 3 0809/03			Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie	m2	48,147
2	KNR 2-02 2004/05			Obudowa jednowarstwowa rurociągu płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych	m2	6,664
3	KNP 4 0105/01.1			Wykucie ościeżnic o powierzchni do 1m2 z muru lub ze ścianek z cegły	szt	1
4	KNP 4 1101/02.2			Zagruntowanie powierzchni tynków wewnętrznych przed malowaniem kolorem jasnym przy powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	118,697
				Prace wykończeniowe		
5	KNNR 3 0605/06.1			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	118,697
6	KNR K-32 0204/04			Posadzki z płytek gresowych	m2	48,147
7	Kalkulacja indywidualna			Montaż oświetlenia	szt.	9
8	Kalkulacja indywidualna			Nakładka na parapet	szt.	4
				Sala i.2		
				Prace przygotowawcze		
9	KNNR-W 3 0302/02			Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich	m3	0,363
10	KNNR-W 3 0603/01			Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	1,21
11	KNR 2-02 2004/05			Obudowa jednowarstwowa rurociągu płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych	m2	6,664
12	KNR 0-19 0928/05			Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	2,75
13	KNP 4 1101/02.2			Zagruntowanie powierzchni tynków wewnętrznych przed malowaniem kolorem jasnym przy powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	121,824
				Prace wykończeniowe		
14	KNNR 3 0605/06.1			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	121,824
15	Kalkulacja indywidualna			Montaż oświetlenia	szt.	9
16	Kalkulacja indywidualna			Nakładka na parapet	szt.	6
				Sala i.3		
17	KNR K-32 0204/04			Posadzki z płytek gresowych	m2	24,854
18	KNR K-32 0103/02			Okładziny ścian z płytek ceramicznych 15x15cm w technologii ATLAS	m2	4
				Korytarz		
				Prace przygotowawcze		
19	KNR 2-02 2004/05			Obudowa jednowarstwowa rurociągu płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych	m2	43,2

Przedmiar

Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
20	KNR 2-02 2003/01			Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m2	16,25
21	KNP 4 1101/02.2			Zagruntowanie powierzchni tynków wewnętrznych przed malowaniem kolorem jasnym przy powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	426,907
				Prace wykończeniowe		
22	KNNR 3 0605/06.1			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	426,907
23	Kalkulacja indywidualna			Montaż oświetlenia	szt.	10
24	Kalkulacja indywidualna			Zakup i montaż drzwi	kpl.	3
25	KNR K-33 0114/02			Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mozaikowych z masy tynkarskiej ATLAS DEKO M o wielkości kamienia 1,4-2,0mm	m2	170,94
				Szatnia		
				Prace przygotowawcze		
26	KNR 4-01 0354/07			Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2
27	KNNR-W 3 0302/02			Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich	m3	0,363
28	KNNR-W 3 0603/01			Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	1,21
29	KNR 2-02 2004/05			Obudowa jednowarstwowa rurociągu płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych	m2	6,88
30	KNR 2-02 2003/01			Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m2	3,5
31	KNP 4 1101/02.2			Zagruntowanie powierzchni tynków wewnętrznych przed malowaniem kolorem jasnym przy powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	222,05
				Prace wykończeniowe		
32	KNNR 3 0605/06.1			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	222,05
33	Kalkulacja indywidualna			Montaż oświetlenia	szt.	10
34	Kalkulacja indywidualna			Nakładka na parapet	szt.	7
35	Kalkulacja indywidualna			Zakup i montaż drzwi	kpl.	1
				Klatka schodowa		
				Prace przygotowawcze		
36	KNP 4 1101/02.2			Zagruntowanie powierzchni tynków wewnętrznych przed malowaniem kolorem jasnym przy powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	58,8
				Prace wykończeniowe		
37	KNNR 3 0605/06.1			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	58,8

Przedmiar

Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
38	KNR K-33 0114/02			Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mozaikowych z masy tynkarskiej ATLAS DEKO M o wielkości kamienia 1,4-2,0mm	m2	29,4