


**S1** ściana zewnętrzna

- tynk cienkowarstwowy na siatce lub płytki klinkierowe
- izolacja termiczna – styropian EPS 70 038 lub wełna 16–18 cm
- bloczki z betonu komórkowego 24 cm
- tynk gipsowy, maszynowy lub cem.–wap. szpachlowany

**F1** ściana fundamentowa

- folia ochronna kubełkowa
- polistyren XPS gr. 14 cm, klejony na masie elastycznej
- izolacja przeciwwilgociowa
- ściana fundamentowa żelbetowa
- izolacja przeciwilgociowa

**p1** posadzka na gruncie

- Płytki gresowe na kleju lub wykładzina 2 cm
- Wylewka cementowa 5 cm
- Folia polietylenowa
- Styropian EPS 150 10 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Podkład betonowy 10 cm
- Podsypka piaskowa min. 30 cm

**st1** strop między piętrami

- Parkiet/ płytki gresowe na kleju 2 cm
- Wylewka cementowa zbrojona 6 cm
- Folia polietylenowa
- Styropian EPS 150 5 cm
- Płyta żelbetowa lub strop prefabrykowany
- Izolacja akustyczna na płytach g–k (wełna min.) 5 cm
- Sufit podwieszony z płyt g–k lub kasetonowy

**d2** stropodach niewentylowany

System posiadający klasyfikację NRO

- Papa asfaltowa wierzchniego krycia, zgrzewalna lub membrana dachowa 5 mm
- Papa podkładowa mocowana mechanicznie
- Styropian ROOF EPS lub EPS 100–038 samogasnący min 20 cm
- Paroizolacja bitumiczna lub folia PE 0,2 mm
- Wylewka betonowa nadająca spadek
- Konstrukcja nośna– strop wylewany lub płyty prefabrykowane
- Izolacja akustyczna na suficie poswiesz. 5 cm


PROMAX
mgr inż. Karol Wróbel
38-400 Krosno, ul. Lwowska 110A, I 116
tel. 609 077 280 e-mail: biuro@promax-krosno.pl
NIP: 684-23-67-974, REGON: 365318175
www.promax-krosno.pl


KONCEPCJA

| | |
|---|---|
| skala | 1:100 |
| nr rys. | A-9 |
| data | 06.2019 |

projektanci

| | |
|---|---|
| specjalizacja | architektura |
| mgr inż. Karol Wróbel | |
| tytuł rys. | Przekrój BB' |
| mgr inż arch. Katarzyna Gazda | 4/PKOKK/2014 |

inwestycja: Koncepcja budynku użyteczności publicznej (SPG ZOZ, GBP oraz GOK)

adres inwestycji: Krościenko Wyżne, ul. Południowa, dz. nr. 401/17

inwestor: Gmina Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne


Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz. U. Nr 24 poz. 83z dnia 23-02-1994