

S1 ściana zewnętrzna

- tynk cienkowarstwowy na siatce lub płytki klinkierowe
- izolacja termiczna – styropian EPS 70 038 lub wełna 16–18 cm
- bloczki z betonu komórkowego 24 cm
- tynk gipsowy, maszynowy lub cem.–wap. szpachlowany

F1 ściana fundamentowa

- folia ochronna kubełkowa
- polistyren XPS gr. 14 cm, klejony na masie elastycznej
- izolacja przeciwwilgociowa
- ściana fundamentowa żelbetowa
- izolacja przeciwilgociowa

p1 posadzka na gruncie

- Płytki gresowe na kleju lub wykładzina 2 cm
- Wylewka cementowa 5 cm
- Folia polietylenowa
- Styropian EPS 150 10 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Podkład betonowy 10 cm
- Podsypka piaskowa min. 30 cm

st1 strop między piętrami

- Parkiet/ płytki gresowe na kleju 2 cm
- Wylewka cementowa zbrojona 6 cm
- Folia polietylenowa
- Styropian EPS 150 5 cm
- Płyta żelbetowa lub strop prefabrykowany
- Izolacja akustyczna na płytach g–k (wełna min.) 5 cm
- Sufit podwieszony z płyt g–k lub kasetonowy

d1 dach ocieplony dwuspadowy

- Panele z blachy "na rąbek stojący"
- Łaty drewniane zagęszczone
- Kontrłaty
- Folia wysokoparoprzepuszczalna
- Krokwie więźby dachowej
- Ruszt z metalowych profili "CW" 3 cm
- Wełna mineralna λ_{max}=0,45 pomiędzy konstrukcją i rusztem ok. 24 cm
- Paroizolacja z foli PVC
- Płyty GKF 1,25 cm

PROMAX
mgr inż. Karol Wróbel
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 110A / 116
tel. 609 077 280 e-mail: biuro@promax-krosno.pl
NIP: 684-23-67-974, REGON: 363318175
www.promax-krosno.pl

inwestycja	Koncepcja budynku użyteczności publicznej. (SPG ZOZ, GBP oraz GOK)	tytuł rys.	Przekrój AA'
adres inwestycji	Krościenko Wyżne, ul. Południowa, dz. nr 4011/7	projektanci / specjalizacja architektura	mgr inż arch. Katarzyna Gazda, projektant — 4/PKOKK/2014
inwestor	Gmina Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne		mgr inż Karol Wróbel, kierownik projektu
skala	1:100	nr rys.	A-8
data	06.2019		KONCEPCJA

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr 24 poz. 83z dnia 23-02-1994