Uwaga!!!!

Projektowane słupy aluminiowe SAL-6 i SAL-5 na fundamentach betonowych B-50 i oprawami LED ISKRA 36 (3500K) na całej długości projektowany kabel układać w rurach osłonowych typu DVK fi 75 a przekroczenie proj. linią kablową istn. utwardzonych wjazdów wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury DVK rurami SRS fi 75,

LEGENDA

- słup aluminiowy SAL-6 i SAL -5 wraz z oprawą LED ISKRA 36 /3500K
- proj. linia kablowa doziemna zasilająca lampy YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej na całej długości

Projektowana szafa sterowania oświetlenie ulicznym SO-WO

Proj. ZK+1P wraz z przyłączem przez PGE Dystrybucja wg odrębnego opracowania

L1/WO

L2/WO

L3/WO

L4/WO

L5/WO

L6/WO

Żwirowa

ciepl.

Phinodo

OBIEKT	**Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV, oświetlenia ulicznego kablowego w miejscow. Krościenko Wyżne przy ulicy Żwirowej dz. nr ewid. 2191**
INWESTOR	Gmina Krościenko Wyżne ul.Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne
Rodzaj Opracowania:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data opracowania: 07.2020	SKALA 1:500
Projektant:	RYS. NR 1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Wyjaśnienie podkarpackie

Powiat: krośnieński

Gmina: Krościenko Wyżne

Obręb: Krościenko Wyżne 0001

Godło mapy: 7.TE.28.C4.11

Mapa może służyć celom projektowym.

Mapa nie może służyć celom prawnym.

Mapa nie może służyć celom prawnym.

Mapa nie może służyć celom prawn