

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 5/406/4	Kody CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne Aparaty elektryczne, masa do 20'kg, montaż panela fotowoltaicznego 380 Wp	szt	101
1.2	KNNR 5/406/6	Kody CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Aparaty elektryczne, masa do 50'kg, inwerter PV Solar	szt	1
1.3	KNNR 5/406/1	Kody CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg	szt	101
1.4	KNNR 5/306/2 (1)	Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Przycisk P-poż	szt	1
1.5	KNNR 5/209/1	Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5' mm2, przewód pożarowy	m	100
1.6	KNNRW 5/713/2	Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m	m	4
1.7	KNNR 5/201/4 (1)	Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 6' mm2	m	485
1.8	KNNRS 5/603/4	Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych, przewód ułożony luzem	m	100
1.9	KNNR 5/1209/7 (3)	Kody CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 60' mm	otwór	7
1.10	KNNR 5/1101/11	Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 18' kg, 3-4 mocowania	szt	101
1.11	KNNR 5/103/8	Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Rury winidurkowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 47' mm	m	30
1.12	KNNR 5/103/6 (4)	Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Rury winidurkowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 28	m	1,2
1.13	KNNR 5/308/2	Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Montaż wtyczek i gniazd MC-4	szt	100
1.14	KNNR 5/111/4 (1)	Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Kanały instalacyjne stalowe, podstawa szerokości do 130' mm, na podłożu innym niż beton	m	20
1.15	KNNR 5/1104/4 (1)	Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Elementy konstrukcyjne, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, 2-mocowania, uchwyty	szt	660
1.16	KNNR 5/1104/6 (1)	Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Elementy konstrukcyjne, przykręcanie do gotowego podłoża na stropie, 2-mocowania, uchwyty	szt	660
1.17	KNNR 5/906/3	Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Montaż ogranicznika przepięć DC T1	szt	6
1.18	KNNR 5/906/3	Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Montaż ogranicznika przepięć AC T1	szt	1
1.19	KNRW 508/407/4 (1)	Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy	szt	3
1.20	KNNRW 5/1301/2	Kody CPV: 71314100-3 Usługi elektryczne Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 3-fazowy	pomiar	4
1.21	KNNRW 5/1302/4	Kody CPV: 71314100-3 Usługi elektryczne Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel N.N., 5-żyłowy	odcinek	4
1.22	KNNRW 5/1304/1	Kody CPV: 71314100-3 Usługi elektryczne Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1