



Gmina Krościenko Wyżne

ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
www.kroscienkowyzne.pl, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl, NIP 6842384257, REGON 370440577

Krościenko Wyżne, 2023-04-17

WGOŚ.IV.271.3.4.2023

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zeroemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne”

Ogłoszenie BZP nr 2023/S 051-149858 z dnia 13/03/2023

Identyfikator postępowania w portalu e-Zamówienia:

ocds-148610-8cf0f7f3-bd7c-11ed-b311-9aae6ad31be8

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania jak poniżej:

Pytanie 1.

Zamawiający w treści Projektu Wykonawczego dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocach 47,88 kWp + 45,60 kWp Szkoła podstawowa/Gimnazjum w Krościenku Wyżnym w rozdziale 5 wskazuje: „Akumulatory energii elektrycznej zostaną zamontowane w wydzielonej przestrzeni technicznej zabudowanej za pomocą elementów budowlanych zapewniających ochronę przed pożarem EI30 . Przestrzeń techniczna z uwagi na konieczność zapewnienia wentylacji wymaga zastosowania Przeciwpowozarowych kratek wentylacyjnych pęczniejących pod wpływem ognia (EI60) o średnicy fi 100 mm. Przepusty kablowe do przestrzeni technicznej należy zabezpieczyć za pomocą pianki ogniochronnej oraz ogniotrwałej masy uszczelniającej. Drzwi do strefy technicznej zawierającej komponenty instalacji PV wraz z magazynem energii powinny charakteryzować się stopniem ochrony PPOŻ przynajmniej EI30.”

- a. Czy wykonanie wyżej wymienianych elementów będzie leżało po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

TAK, chodzi o zabudowę z płyty warstwowej o standardzie EI30.

- b. Czy w ramach zamówienia należy wykonać nowe drzwi? Jak wynika z zamieszczonego rzutu w pomieszczeniu, w którym znajdują się elementy układu nie ma wrysowanych drzwi.

Odpowiedź:

Chodzi o drzwi w standardzie EI30.

W przypadku, gdy Państwa rzeczoznawca nie będzie wymagał tego typu drzwi, to można zastosować zwykłe drzwi.

Pytanie 2.

Zamawiający w treści Projektu wykonawczego dachowej/naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 27,74 kWp Ośrodek Zdrowia w Krościenku Wyżnym w rozdziale 5 wskazuje: „Falowniki instalacji PV zamontowane zostaną na niepalnych elementach konstrukcji budynku w wydzielonej przestrzeni pomieszczenia technicznego za pomocą elementów budowlanych zapewniających ochronę przed pożarem EI30 . Przestrzeń techniczna z uwagi na konieczność zapewnienia wentylacji wymaga zastosowania Przeciwpowozarowych kratek wentylacyjnych pęczniejących pod wpływem ognia (EI60) o średnicy fi 100 mm. Przepusty kablowe do przestrzeni technicznej należy zabezpieczyć za pomocą pianki ogniochronnej oraz ogniotrwałej masy uszczelniającej. Drzwi do strefy technicznej zawierającej komponenty instalacji PV wraz z magazynem energii powinny charakteryzować się stopniem ochrony PPOŻ przynajmniej EI30”

- a. Czy wykonanie wyżej wymienianych elementów będzie leżało po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

TAK. Tam jest pomieszczenie techniczne, tylko wymienić należałoby drzwi.

- b. Czy w ramach zamówienia należy wykonać nowe drzwi?

Odpowiedź:

Obecne drzwi nie spełniają powyższych standardów, więc tak.

Pytanie 3.

Zamawiający w treści Projektu wykonawczego dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,96 kWp Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym w rozdziale 5 wskazuje: „ Należy wymienić drzwi do pomieszczenia na odpowiadające wymaganiom ochrony PPOŻ zapewniające ochronę pożarową przynajmniej EI30. Przestrzeń techniczna z uwagi na konieczność zapewnienia wentylacji wymaga zastosowania Przeciwpowozarowych kratek wentylacyjnych pęczniejących pod wpływem ognia (EI60) o średnicy fi 100 mm. Przepusty kablowe do przestrzeni technicznej należy zabezpieczyć za pomocą pianki ogniochronnej oraz ogniotrwałej masy uszczelniającej. Drzwi do strefy technicznej zawierającej komponenty instalacji PV wraz z magazynem energii powinny charakteryzować się stopniem ochrony PPOŻ przynajmniej EI30.”

- a. Czy wykonanie wyżej wymienianych elementów będzie leżało po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

TAK. Tam jest przyzwoite pomieszczenie do montażu, tylko potrzeba założyć drzwi.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Lorens
tel. 13 43 151 90 wew. 16

WÓJT
mgr Mateusz Liput