



Gmina Krościenko Wyżne

ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
www.kroscienkowyzne.pl, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl, NIP 6842384257, REGON 370440577

WGOŚ.IV.271.3.4.2023

Krościenko Wyżne, 2023-04-20

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zeroemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne”

Ogłoszenie BZP nr 2023/S 051-149858 z dnia 13/03/2023

**Identyfikator postępowania w portalu e-Zamówienia:
ocds-148610-8cf0f7f3-bd7c-11ed-b311-9aae6ad31be8**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie jak poniżej:

Pytanie 1.

Prosimy o doprecyzowanie jakiej mocy mają być inwertery na Szkole Podstawowej/Gimnazjum ponieważ w opisie podane są dwa falowniki o mocy 45kW a na schematach są dwa falowniki o mocy 50 kW.

Odpowiedź:

Można zastosować 45 kW. Dobór wykonywany był w oparciu o inwerter sofar solar 45 kW/50 kVA, dlatego w przypadku innego inwertera proszę o sprawdzenie zakresu napięć i prądów wejściowych.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia dodatkowe informacje do pytania nr 9 z dnia 11.04.2023 r.

„Zamawiający w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - Instalacja fotowoltaiczna w zakresie robót do wykonania wykazał, że w ramach zamówienia będzie wykonanie remontu rozdzielnic elektrycznej. Prosimy o doprecyzowanie jakie prace mają być wykonane na poszczególnych lokalizacjach”.

Odpowiedź:

Niezbędne dodatkowe prace celem dostosowania do nowych warunków pracy układów pomiarowo zasilających związanych z budową instalacji fotowoltaicznych są następujące:

1. Zasilanie budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym

- na zewnętrznej elewacji budynku pod istniejącą skrzynką PPOŻ zabudować skrzynkę licznikową osznurowaną linką LGy 25mm² i wyposażoną w tablicę licznikową oraz zabezpieczenie przedlicznikowe typu S303 C80
 - od istniejącego złącza ZK-3 do złącza licznikowego oraz od złącza licznikowego do skrzynki PPOŻ i od skrzynki PPOŻ do tablicy głównej zasnurować linką LGy 25mm²
 - od złącza kablowego ZK-5 wolnostojącego do złącza kablowego ZK-3 na budynku wymienić istniejący kabel YAKY 4x35mm² na kabel YAKXS 4x120mm² długości trasowej około 36m. Kabel układać w rurze osłonowej typu DVK fi 110. w miejscach utwardzonych przewidzieć podwarty rurą osłonową typu SRS fi 110
 - przewidzieć wymianę wkładek topikowych typu WTN-2 (400A) w ilości 9 szt.
- 2. Zasilanie budynku Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym**
- istniejącą skrzynkę licznikową wyposażyć w zabezpieczenie przedlicznikowe typu S303C80
 - od złącza ZK-3 zabudowanego na zewnętrznej elewacji budynku do złącza licznikowego wymienić istniejący WLZ na linkę 4x LGy 35mm² długości około 26m (w istniejącym rurarzu - w przypadku częściowej niedrożności rurażu należy wymienić na nowy)
- 3. Zasilanie budynku Przedszkola Gminnego w Krościenku Wyżnym**
- wymienić istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe na S303C63 w złączu licznikowym
 - przesnurować złącze licznikowe linką LGy 25mm²
 - wymienić istniejące zabezpieczenia obwodowe w ZK-5 i ZK-1 w ilości 6szt.
 - wymienić istniejący kabel YAKY 4x35mm² od złącza ZK-5 do złącza ZK-1 na kabel YAKXS 4x70mm² długości instalacyjnej około 5m
 - od skrzynki licznikowej ZL -1 do skrzynki PPOŻ zabudowanej na zewnętrznej elewacji budynku wymienić istniejący doziemny WLZ na kabel typu YKY 4x25mm² długości 46m. Kabel układać w rurze osłonowej typu DVK fi 75 długości 42m
- 4. Zasilanie budynku OSP Krościenko Wyżne**
- wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzynce ZL (zabudowanej na zewnętrznej elewacji budynku) na S303C50A
 - w złączu ZK wymienić wkładki topikowe na WTN-1 63A- 3szt.
 - przesnurować od ZK do ZL-1 linką LGy 25mm²
 - przesnurować złącze licznikowe ZL-1 linką LGy 25mm²
 - przesnurować od ZL-1 do wyłącznika PPOŻ linką LGy 25mm²
- 5. Zasilanie budynku Ośrodka Zdrowia w Krościenku Wyżnym**
- na zewnętrznej elewacji budynku wymienić istniejącą skrzynkę licznikową wyposażając ją w:
 - a) wyłącznik nadprądowy przedlicznikowy S303C50
 - b) osznurować skrzynkę licznikową linką LGy 25mm²
 - c) ułożyć linkę 4x LGy 25mm² w rurze osłonowej od nowo wymienionej skrzynki licznikowej do wyłącznika PPOŻ
 - wymienić pion główny po zewnętrznej elewacji budynku od skrzynki pomiarowej do nowo zabudowanej konstrukcji wsporczej (hakowej) przewodem 4x LGy 25mm² długości około 9m w rurze osłonowej RL
 - zabudować konstrukcję wsporczą - hakową (ocynkowaną ogniowo) do zawieszenia przyłącza napowietrznego
 - wymienić istniejący przyłącz napowietrzny na przewód izolowany typu AsXSn 4x35mm² od słupa nr 51 do nowo zabudowanej konstrukcji wsporczej stosując uchwyty odciągowe oraz po 4 zaciski:
 - a) AL.-CU izolowane przy konstrukcji wsporczej
 - b) AL. na słupie
 - na słupie nr 51 zabudować 3 ograniczniki przepięć z sygnalizacją zadziałania np. typu ASA 0,5/5 firmy Apator lub równoważne (połączenia ograniczników przepięć do istniejącego uziemienia wykonać linką LGy 25mm²)
- 6. Zasilanie budynku Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym**
- wymienić istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe na 3x WTN-00 80A
 - przesnurować układ pomiarowy linką LGy 35mm²
- 7. Zasilanie budynku „Gimnazjum” Krościenko Wyżne**

- wymienić istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe na 3x WTN-00 80A
- przesnurować układ pomiarowy linką LGy 35mm²
- wymienić istniejące zabezpieczenie obwodowe w istn. ZK na 3x WTN-00 160A

8. Zasilanie budynku OS Pustyny

- wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzynce ZL (zabudowanej na zewnętrznej elewacji budynku) na S303C50A
- przesnurować skrzynkę ZL i od ZK-1 do ZL linką LGy 16mm²
- w złączu ZK-1 wymienić wkładki topikowe na WTN-1 63A- 3szt.

Sprawę prowadzi:

Mariusz Lorens

tel. 13 43 151 90 wew. 16

WOJT
mgr Mariusz Liput

