

## PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa drogi rolniczej w istniejącym pasie drogowym na działce o nr ew. 908  
położonej przy ul. Marynkowskiej w miejscowości Krościenko Wyżne”.

Lp.	Nazwy części obiektów, elementów scalonych i elementów rozliczeniowych (robót podstawowych)	Nazwa	Ilość
0	1	2	3
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	<b>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy średnio 15 cm</b>		
1.1.1	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy śr. 15cm z zagospodarowaniem.	m <sup>2</sup>	1 072,40
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>			
2.1	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>		
2.1.1	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie nieskalistym o głębokości do 20 cm wraz z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km.	m <sup>2</sup>	1 072,40
<b>3. POBUDOWY</b>			
3.1	<b>Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej</b>		
3.1.1	Wykonanie warstwy mrozochronnej z pospółki pełniąca funkcję warstwy odsączającej grubości 20 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.	m <sup>2</sup>	1 072,40
<b>4. NAWIERZCHNIE</b>			
4.1	<b>Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5</b>		
4.1.1	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm.	m <sup>2</sup>	1 072,40