

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi rolniczej w istniejącym pasie drogowym na działce o nr ewid. 2221
położonej przy ul. Żwirowej w miejscowości Krościenko Wyżne”.

Lp.	Nr STWiORB	Nazwy części obiektów, elementów scalonych i elementów rozliczeniowych (robót podstawowych)	Nazwa	Ilość
0		1	2	3
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01.	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach drogowych		
1.1.1		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach drogowych.	km	0,19
1.2	D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy średnio 15 cm		
1.2.1		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy śr. 15cm z zagospodarowaniem.	m ²	525,80
1.3	D-01.02.01.	Usunięcie drzew lub krzewów		
1.3.1		Mechaniczne usuwanie krzewów wraz z karczowaniem i wywiezieniem karpiny, gałęzi.	szt.	1,00
2. ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D-04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
2.1.1		Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie nieskalistym o głębokości do 20 cm wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.	m ²	525,00
3. POBUDOWY				
3.1	D-04.02.02.	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej		
3.1.1		Wykonanie warstwy mrozochronnej z pospółki pełniąca funkcję warstwy odsączającej grubości 20 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.	m ²	525,00
4. NAWIERZCHNIE				
4.1	D-04.04.02.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5		
4.1.1		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm.	m ²	450,00